

## Opis przedmiotu zamówienia:

Instalacja 4 sztuk klimatyzatorów ściennych w pomieszczeniach biurowych KWP w Kielcach.

Montaż będzie wykonywany w następujących pomieszczeniach:

### 1. Pokoje nr 237,239,241

Instalacja 3 sztuk klimatyzatorów Rotenso Ukura 3,5 kW ze wspólnym odprowadzeniem skroplin. Odprowadzenie skroplin wykonać korytarzem wydziału wykorzystując rurę plastikową o średnicy co najmniej 40mm zabudowanej w korycie instalacyjnym szerokości 200mm umożliwiającym wykonanie spadku dla grawitacyjnego odprowadzenia wody. Instalacja odprowadzania skroplin musi być tak wykonana aby w przyszłości można było dołączyć do niej jeszcze 4 klimatyzatory o mocy 3,5kW. Odpływ wody po elewacji zewnętrznej sprowadzić do wysokości 1m nad poziomem gruntu. Długość korytarza 20m. Wysokość budynku 12m. Koryto prowadzić korytarzem pod sufitem podwieszanym.

Jednostki zewnętrzne zamontować należy na elewacji budynku od strony parkingu przy stacji transformatorowej. Montaż jednostek ze zwyżki. Wynajem zwyżki po stronie zamawiającego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Instalację elektryczną podłączyć z rozdzielni piętrowej znajdującej się na korytarzu wydziału stosując odpowiednie zabezpieczenia nadprądowe. Instalację elektryczną wykonać nad sufitem podwieszanym w rurze elektroinstalacyjnej. Długość instalacji elektrycznej około 25m.

### 2. Pokój numer 213

Montaż 1 sztuki klimatyzatora Rotenso Ukura 3,5 kW. Montaż jednostki zewnętrznej na tej samej ścianie co jednostka wewnętrzna ze zwyżki. Zwyżka po stronie zamawiającego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Odprowadzenie skroplin i długość rur do jednostki zewnętrznej około 15m. Zasilanie klimatyzatora z rozdzielni piętrowej budynku. Odległość do rozdzielni około 20m. Instalacja nad sufitem podwieszanym w rurze elektroinstalacyjnej. W rozdzielni zainstalować należy zabezpieczenie nadprądowe zgodne z wytycznymi producenta klimatyzacji.

Ze względu na charakter pomieszczeń zamawiający nie udostępni dokumentacji technicznej budynku.

Możliwe jest wykonanie wizji lokalnej w terminie 15 i 16 maja 2023 roku w godzinach od 8.00 do 14.30 po wcześniejszym umówieniu się z przedstawicielem zamawiającego pod numerem telefonu 478022832 lub 723192252.

Prace należy wykonać w terminie od 29.05.2023 do 5.06.2023.

Osobą odpowiedzialną za realizację zadania ze strony zamawiającego jest p. Marcin Rudziński tel. 478022832 lub 723192252