



OZNACZENIA



- proj. sieć kablowa oświetlenia ulicznego
- projektowana oprawa oświetlenia ulicznego na słupie stalowym ocynkowanym malowanym proszkowo na kolor **xal-Classic 31** nr **4201E75268A3F** wybrany z palety kolorów **CLASSIC IGP-DURA** oraz zabezpieczone do wysokości 2,0m. antyplakatem w kolorze transparentnym typu CC 8m 60/148/3 1:11 MAL XAL, z wysięgnikiem jednoramiennym 1,0 m. typu W1R1,0/15 o kącie nachylenia 15°, przystosowane do montażu na fundament typu FP2 i oprawą LED typu IZYLUM 2/ **40L@700mA/86,0W** /NW/ **MED5302** - barwa biała neutralna
- o kącie nachylenia oprawy 10°. (słupy nr 01/L1-1/9 ÷ 13/L1-1/9) - szt. 13




44,0/50,0 - długość wykopu pomiędzy słupami(szafką oświetl.) / długość kabla z zapasami

- Uwaga:
- bednarkę uziomu układać w wykopie pod kablem na dnie wykopu w odległości min. 10 cm
  - oznaczenia słupów - 01/1/SO - nr słupa/faza podłączenia oprawy/nr obwodu/nr szafki

Dla linii zasilającej i dla obw. odbiorczych - układ TN-C  
SAMOCZYNNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

\* ) do plombowania



<b>prokom</b>		PRACOWNIA PROJEKTOWA "PROKOM"		45-057 OPOLE, ul. Ozimska 8 tel./fax 774545521	
PROJEKTOWANIE KOMUNIKACYJNE					
Inwestor		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu			
Obiekt		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 405 na odcinku Wydrowice – Tułowice Małe			
Rysunek		SCHEMAT IDEOWY BUDOWY OŚWIETLENIA ULICZNEGO CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 405 W M. TUŁOWICE MAŁE – OBW. OŚWIETL. ZE SŁUPA LNN NR 9			
Projektant		mgr inż. Ewald Mrugała		elektr.	201/91/Op
Sprawdzający		mgr inż. Krzysztof Giesia		elektr.	195/91/Op
Skala		---		Data	12.2021
				Rys. nr	3.4