

Przedmiar robót

Naprawa schodów zewnętrznych Lokalizacja 89-100 ul. Wzgórze Wodociągowe Nr 1

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	wg nakładów rzeczowych KNRW 231E0811-01-050	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych stopni schodów zewnętrznych krotność= 1,00	m2	4,64
1. $2,90 \cdot (0,32 \cdot 5)$				
2.				4,64
3. Suma				-----
				4,64
2	wg nakładów rzeczowych KNR 231I0802-01-050	Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm krotność= 1,00	m2	4,93
1. $2,90 \cdot 1,70$				
2.				4,93
3. Suma				-----
				4,93
3	wg nakładów rzeczowych KNRW 201W0302-04-060	Ręczne wykopy	m3	3,43
1. $0,32 \cdot 2,90 \cdot (1,03 + 0,93 + 0,73 + 0,58 + 0,43)$				
2.				3,43
3. Suma				-----
				3,43
4	wg nakładów rzeczowych KNRW 202W1103-01-060	Podkłady z ubitych materiałów sypkich	m3	0,25
1. $1,70 \cdot 2,90 \cdot 0,05$				
2.				0,25
3. Suma				-----
				0,25
5	wg nakładów rzeczowych KNRW 202W1101-01-060	Podkłady betonowe	m3	0,25
1. $1,70 \cdot 2,90 \cdot 0,05$				
2.				0,25
3. Suma				-----
				0,25
6	wg nakładów rzeczowych KNRW 202W0219-01-060	Schody betonowe - stopnie szt.5 szer. 0,35 cm i h=0,17 cm	m3	4,31
1. $0,35 \cdot 2,90 \cdot (1,15 + 1,00 + 0,85 + 0,70 + 0,55)$				
2.				4,31
3. Suma				-----
				4,31