

## PRZEDMIAR

Remont budr atusza w Świebodzine  
-r zewnętrzne i wewnętrzne

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>REMONTU ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU BUDYNKU RATUSZA w Świebodzine</b>						
1			<b>Remont ściany wschodniej - frontowa wejście do Ratusza.</b>			
1	KNR-W 2- d.1 02 1603-01		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m <sup>2</sup>		
			10*10	m <sup>2</sup>	100.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>100.00</b>
2	KNR AT-26 d.1 0103-02		Zabezpieczenie okien folią	m <sup>2</sup>		
			1.2*2.6	m <sup>2</sup>	3.12	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.12</b>
3	KNR BC- d.1 02 0121-01		Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych - usunięcie z muru odpadającego tynku	m <sup>2</sup>		
			5*3+4+5	m <sup>2</sup>	24.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>24.00</b>
4	d.1		Naprawa pionowych spękań tynku- pogłębienie i poszeżenie rys. wypełnienie szpachlówką droбноziarnistą	m		
			6	m	6.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
5	KNNR-W 3 d.1 1002-06		Oczyszczenie ścian za pomocą pary i wody z użyciem detergentu	m <sup>2</sup>		
			24	m <sup>2</sup>	24.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>24.00</b>
6	TZKNBK d.1 VIII 01-05		Tynki boniowane renowacyjne barwione w masie	m <sup>2</sup>		
			24	m <sup>2</sup>	24.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>24.00</b>
7	ZKNR C-2 d.1 0417-03		Naprawa profili przez szpachlowanie (do 5 mm); szerokość profilu 15-20 cm gzyms ozdobny, wnęki drzwiowe	m <sup>2</sup>		
			(20*2)*0.2+15	m <sup>2</sup>	23.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>23.00</b>
8	ZKNR C-1 d.1 0415-02		Impregnacja gruntowanie powierzchni ścian przed malowaniem obramienia gzymsy	m <sup>2</sup>		
			30	m <sup>2</sup>	30.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>30.00</b>
9	KNR 0-33 d.1 0128-01		Malowanie gzymsów ,obramień drzwiowych wnki drzwiowe	m <sup>2</sup>		
			30	m <sup>2</sup>	30.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>30.00</b>
10	KNR-W 4- d.1 01 0534-03		Wymiana rur spustowych z wykonaniem nowych okrągłych z blachy miedzianej o średnicy do 18 cm	m		
			20	m	20.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>20.00</b>
11	KNR-W 4- d.1 01 0526-09		Uzupełnienie blachą z miedzi rynien dachowych wiszących półokrągłych - dodatek za wykonanie koszy (zbiorników) przy przejściu z rynien do rur	szt.		
			2	szt.	2.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
12	kalk. włas- na		Montaż sztucera miedzianego do rur spustowych wraz z podłączeniem do istniejącej deszczówki	szt.		
			2	szt.	2.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
13	KNR 2-02 d.1 r.16 z.sz.5.15		Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,2,5,7,8)			
14	KNR-W 4- d.1 01 0109-09		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
			3	m <sup>3</sup>	3.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
15	KNR-W 4- d.1 01 0109-10		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km( Rynny i kosze miedziana przekazać inwestorowi) Krotność = 10	m <sup>3</sup>		
			3	m <sup>3</sup>	3.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
<del>2</del>			<del>Remont ściany pd</del>			
<del>16</del>	<del>KNNR-W 3 d.2 1002-06</del>		<del>Oczyszczenie ścian za pomocą pary i wody z użyciem detergentu</del>	<del>m<sup>2</sup></del>		
			<del>25*0.7</del>	<del>m<sup>2</sup></del>	<del>17.50</del>	
					<del><b>RAZEM</b></del>	<del><b>17.50</b></del>
<del>17</del>	<del>ZKNR C-2 d.2 0417-03</del>		<del>Naprawa profili przez szpachlowanie (do 5 mm); szerokość profilu 15-20 cm gzyms ozdobny.</del>	<del>m<sup>2</sup></del>		

## PRZEDMIAR

Remont budr atusza w Świebodzine  
-r zewnętrzne i wewnętrzne

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				m <sup>2</sup>	10.00	
					RAZEM	10.00
18	ZKNR C-1 d.2 0415-02		Impregnacja gruntowanie powierzchni ścian przed malowaniem ob- ramienia gzymsy 25	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	25.00	
					RAZEM	25.00
19	KNR 0-33 d.2 0128-01		Malowanie gzymsu i cokołu.  25	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	25.00	
					RAZEM	25.00
20	d.2 kalk. własn		Montaż - wymiana sztucera miedzianego do rur spustowych wraz z podłączeniem do istniejącej deszczówki  3	szt.		
				szt.	3.00	
					RAZEM	3.00
<b>3</b>			<b>Remont ściany zachodniej z herbem</b>			
21	KNR-W 2- d.3 02 1603-01		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m  10*10	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	100.00	
					RAZEM	100.00
22	KNR BC- d.3 02 0121-01		Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych - usu- nięcie z muru odpadającego tynku cokoł + ściana 20	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	20.00	
					RAZEM	20.00
23	d.3		Naprawa pionowych spękań tynku- pogłębienie i poszeżenie rys. wy- pełnienie szpachlówką z włuknem szklanym 4	m		
				m	4.00	
					RAZEM	4.00
24	KNNR-W 3 d.3 1002-06		Oczyszczenie ścian za pomocą pary i wody z użyciem detergentu środką 20	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	20.00	
					RAZEM	20.00
25	TZKNBK d.3 VIII 01-05		Tynki boniowane renowacyjne barwione w masie wykonanie warstwy wierzchniej. 20	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	20.00	
					RAZEM	20.00
26	ZKNR C-2 d.3 0417-03		Naprawa profili przez szpachlowanie (do 5 mm); szerokość profilu 15-20 cm gzyms ozdobny, wnęki drzwiowe 20	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	20.00	
					RAZEM	20.00
27	ZKNR C-1 d.3 0415-02		Impregnacja gruntowanie powierzchni ścian przed malowaniem ob- ramienia gzymsy 22	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	22.00	
					RAZEM	22.00
28	KNR 0-33 d.3 0128-01		Malowanie gzymsów ,obramień drzwiowych wnki drzwiowe  23	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	23.00	
					RAZEM	23.00
29	KNR 2-02 d.3 r.16 z.sz.5.15		Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:22,23,24,26,27)			
30	KNR-W 4- d.3 01 0109-09		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 3	m <sup>3</sup>		
				m <sup>3</sup>	3.00	
					RAZEM	3.00
31	KNR-W 4- d.3 01 0109-10		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km. Krotność = 10 3	m <sup>3</sup>		
				m <sup>3</sup>	3.00	
					RAZEM	3.00
<b>4</b>			<b>Remont ściany pd.-klomby kwiatowe</b>			
32	KNR-W 2- d.4 02 1603-01		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m  10*10	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	100.00	
					RAZEM	100.00
33	KNR AT-26 d.4 0103-02		Zabezpieczenie okien folią  1.2*2.6*3	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	9.36	
					RAZEM	9.36
34	KNR BC- d.4 02 0121-01		Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych - usu- nięcie z muru odpadającego tynku 20	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	20.00	
					RAZEM	20.00

## PRZEDMIAR

Remont budr atusza w Świebodzine  
-r zewnętrzne i wewnętrzne

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35	d.4		Naprawa pionowych spękań tynku- pogłębienie i poszeżenie rys. wypełnienie zaprawą droбноziarnistą 8	m m	8.00	8.00
					RAZEM	8.00
36	KNNR-W 3 d.4 1002-06		Oczyszczenie ścian za pomocą pary i wody z użyciem detergentu (ele. arch.gzmys cokół) 30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30.00	30.00
					RAZEM	30.00
37	TZKNBK d.4 VIII 01-05		Tynki boniowane renowacyjne barwione w masie 20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.00	20.00
					RAZEM	20.00
38	ZKNR C-2 d.4 0417-03		Naprawa profili przez szpachlowanie (do 5 mm); szerokość profilu 15-20 cm gzmys ozdobny, obramienia okien,bonia. (20*2)*0.2+15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	23.00	23.00
					RAZEM	23.00
39	ZKNR C-1 d.4 0415-02		Impregnacja gruntowanie powierzchni ścian przed malowaniem obramienia, gzmysy,wnęki okienne 23+30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	53.00	53.00
					RAZEM	53.00
40	KNR 0-33 d.4 0128-01		Malowanie gzmysów ,obramień drzwiowych wnki drzwiowe 23+30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	53.00	53.00
					RAZEM	53.00
41	KNR 2-02 d.4 r.16 z.sz.5.15		Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:33,36,38,39)			
42	KNR-W 4- d.4 01 0109-09		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3.00	3.00
					RAZEM	3.00
43	KNR-W 4- d.4 01 0109-10		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km( Rynny i kosze miedziana przekazać inwestorowi) Krotność = 10 3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3.00	3.00
					RAZEM	3.00
<del>5</del>			<del>Remont ścian i sufitów- malowanie pom. biurowych archiwum</del>			
<del>44</del>	<del>KNR-W 2- d.5 02 1604-01 z.sz.2.12. 9918-07</del>		<del>Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 4 m - 5 m nad poziomem podłogi parteru 20+20</del>	<del>m<sup>2</sup> m<sup>2</sup></del>	<del>40.00</del>	<del>40.00</del>
<del>45</del>	<del>KNR AT-26 d.5 0103-02</del>		<del>Zabezpieczenie okien i podłóg folią (1.15*2.25)+40</del>	<del>m<sup>2</sup> m<sup>2</sup></del>	<del>42.59</del>	<del>42.59</del>
<del>46</del>	<del>d.5</del>		<del>Naprawa pionowych spękań tynku- pogłębienie i poszeżenie rys. wypełnienie zaprawą droбноziarnistą- sufity 8</del>	<del>m m</del>	<del>8.00</del>	<del>8.00</del>
<del>47</del>	<del>KNR 4-01 d.5 0713-02</del>		<del>Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby sufity 20+20</del>	<del>m<sup>2</sup> m<sup>2</sup></del>	<del>40.00</del>	<del>40.00</del>
<del>48</del>	<del>KNR 4-01 d.5 1204-01 z.sz. 2.2 9912-01</del>		<del>Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - praca na wysokości 5-10 m 20+20</del>	<del>m<sup>2</sup> m<sup>2</sup></del>	<del>40.00</del>	<del>40.00</del>
<del>49</del>	<del>KNR 4-01 d.5 1202-07 z.sz. 2.2 9912-01</del>		<del>Skasowanie wykwitów (zacieków) z ścian - praca na wysokości 5-10 m (5.4+5.4+3.7+3.7+10+8)*4</del>	<del>m<sup>2</sup> m<sup>2</sup></del>	<del>144.80</del>	<del>144.80</del>
<del>50</del>	<del>KNR 4-01 d.5 0701-01</del>		<del>Odbicie zawilgoconych tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach. 5</del>	<del>m<sup>2</sup> m<sup>2</sup></del>	<del>5.00</del>	<del>5.00</del>
					RAZEM	5.00

## PRZEDMIAR

Remont budr atusza w Świebodzine  
-r zewnętrzne i wewnętrzne

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
51	KNR 4-01 d.5 0713-01		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach (5.4+5.4+3.7+3.7+10+8)*4	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	144.80	
					RAZEM	144.80
52	KNR AT-23 d.5 0218-01		Listwy zakończeniowe narożniki, wnęki okienne i blendy	m		
			30	m	30.00	
					RAZEM	30.00
53	KNR 4-01 d.5 1204-01 z.sz. 2.2 9912-01		Dwukrotne malowanie farbami WTA Keim starych tynków wewnętrznych ściany - praca na wysokości 5-10 m	m <sup>2</sup>		
			144.8	m <sup>2</sup>	144.80	
					RAZEM	144.80
54	d.5		Hol sufit. Skasowanie zacieków- reperacja tynków, mycie świetlika wraz z likwidacją przecieków i malowanie sufitu w holu głównym- 2x w kolo- rach istniejących. Kalkulacja cena obejmuje wszystkie roboty łącznie z montażem i de- montażem rusztowania	m <sup>2</sup>		
			93	m <sup>2</sup>	93.00	
					RAZEM	93.00
55	d.5 kalk. włas- na		Renowacja ceglanej wnęki	szt.		
			1	szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
56	KNR-W 4- d.5 01 1215-06		Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych niemalowanych	m <sup>2</sup>		
			40+93	m <sup>2</sup>	133.00	
					RAZEM	133.00
<b>6</b>			<b>Remont dachu</b>			
57	KNR 4-01 d.6 0533-01		Wymiana pokrycia kosza odpływowego z blachy ocynk na blachę ty- tanowo cynkową krytą w rąbek leżący. (28*2*1.8)+15	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	115.80	
					RAZEM	115.80
58	KNR AT-50 d.6 0712-02		Ułożenie membrany samoprzylepnej na koszu	m <sup>2</sup>		
			56*1.8	m <sup>2</sup>	100.80	
					RAZEM	100.80
59	d.6 kalk. włas- na		Zdemontowanie dachówki i ponowny montaż przy wymianie blachy w koszu odpływowym.	m <sup>2</sup>		
			28*1*2	m <sup>2</sup>	56.00	
					RAZEM	56.00
60	KNR 4-01 d.6 0414-02		Wymiana zawilgoconych desek w korycie odpływowym	m <sup>2</sup>		
			8	m <sup>2</sup>	8.00	
					RAZEM	8.00
61	KNR 4-01 d.6 0412-06		Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupy	m		
			14	m	14.00	
					RAZEM	14.00
62	KNR 4-01 d.6 0412-07		Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - miecze lub zastrzały	m		
			10	m	10.00	
					RAZEM	10.00
63	KNR 4-01 d.6 0412-05		Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - płatwie	m		
			8	m	8.00	
					RAZEM	8.00
64	KNR 4-01 d.6 0411-01		Wymiana elementów podłóg z desek - legary -podwalina	m		
			12	m	12.00	
					RAZEM	12.00
65	KNR 4-01 d.6 0411-05		Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 25 mm	m <sup>2</sup>		
			20	m <sup>2</sup>	20.00	
					RAZEM	20.00
66	KNR 4-01 d.6 0709-05		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy ce- mentowo-wapiennej ściana szczytowa strych	szt.		
			20	szt.	20.00	
					RAZEM	20.00

## PRZEDMIAR

Remont budr atusza w Świebodzine  
-r zewnętrzne i wewnętrzne

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
67	KNR 4-01 d.6 0415-03		Wymiana okien dachowych- wymiana szyby w okienku okrągłym w ścianie frontowej. 2	szt. szt.	 2.00	
					RAZEM	2.00
68	analiza in- dywidualna		Montaż kabli antyoblodzeniowych w listwach i przeróbka podłączenia okablowania rozdzielni( przejście przez dach)- demontaż starych listew 56	szt. szt.	 56.00	
					RAZEM	56.00
69	kalk. włas- na		Uszczelnienie otworów przejścia kabli przez dach- otwory istniejące. 8	szt. szt.	 8.00	
					RAZEM	8.00
70	KNR 4-01 d.6 0108-09 0108-10		Wywiezienie blachy i gruzu budowlanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km 6	t t	 6.00	
					RAZEM	6.00
71	KNR 4-01 d.6 0108-10		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 6	t t	 6.00	
					RAZEM	6.00
72	kalk. włas- na		Czyszczenie mechaniczne powierzchni blaszanych- zabezpieczonych kolcami przeciw ptakom 90	m m	 90.00	
					RAZEM	90.00