

**KOSZTORYS INWESTORSKI****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana kien i drzwi wejściowych  
ADRES INWESTYCJI : Poznań ul. Opolska 91/8  
INWESTOR : Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych  
ADRES INWESTORA : Poznań ul Matejki 57

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Mnich upr. bud.nr 25/89/PW  
DATA OPRACOWANIA : 2022-06-13

Stawka roboczogodziny :  
2 kw. 21 [Informacja o cenach czynników produkcji RMS (Promocja)] : 2 kw. 22

Informacja o cenach czyn-  
ników produkcji RMS z na-  
rzutami (Promocja)

**NARZUTY**

Koszty pośrednie [Kp] .....	R+S
Zysk [Z] .....	R+S+Kp(R+S)
VAT [V] .....	8,00 % $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :  
Podatek VAT :  
Ogółem wartość kosztorysowa robót :

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2022-06-13

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 1111-01 uwaga pod tablicą	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych - bez odzysku szkła 0,96*2,18+1,10*1,43+1,10*0,84+1,10*0,90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5,580	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,580</b>
2	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 5	szt. szt.	 5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
3	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką obsadzenia 0,96*2,18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,093	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,093</b>
4	KNR 0-19 1023-05	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2 1,10*0,84+1,10*0,90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,914	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,914</b>
5	KNR 0-19 1023-07	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 1,10*1,43	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,573	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,573</b>
6	KNR-W 4-01 0920-02 analogia	montaż nawiewników higrosterowalnych 4	szt. szt.	 4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
7	KNR-W 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych drzwiowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
8	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe zewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0,90*2,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,800</b>
9	KNR-W 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurwane cegłami lub dachówkami (0,96+2,18+1,10+1,43+1,10+0,84+1,10+0,90+2,00+0,80)*2	m m	 24,820	
				<b>RAZEM</b>	<b>24,820</b>
10	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (0,96+2,18+1,10+1,43+1,10+0,84+1,10+0,90+2,00+0,80)*2*0,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12,410	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,410</b>
11	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (0,96+2,18+1,10+1,43+1,10+0,84+1,10+0,90+2,00+0,80)*2*0,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12,410	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,410</b>
12	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 2,0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
13	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 10 2,0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
14	Kalkulacja własna	Oплата za utylizację na wysypisku 2,0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>