

**KOSZTORYS INWESTORSKI****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej  
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana okien  
ADRES INWESTYCJI : Czechosłowacka 97 m7  
INWESTOR : Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.  
ADRES INWESTORA : 60-770 Poznań, ul. Matejki 57

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Mnich upr. bud.nr 25/89/PW  
DATA OPRACOWANIA : 13 czerwiec 2022

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen : 2 kw. 22 Informacja o cenach czynników produkcji RMS z narzutami (Promocja)

**NARZUTY**

Koszty pośrednie [Kp] .....	R+S
Zysk [Z] .....	R+S+Kp(R+S)
VAT [V] .....	8,00 % $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :  
Podatek VAT :  
Ogółem wartość kosztorysowa robót :

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
13 czerwiec 2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Wymiana okien drewnianych</b>					
1	KNR 4-01 0354-11 analogia	Wykucie z muru podokienników zewnętrznych	m		
		2*1,00	m	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
2	KNR 4-01 0354-11 analogia	Wykucie z muru podokienników wewnętrznych	m		
		2*1,00	m	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
3	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
4	KNR 0-19 1023-06	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2	m <sup>2</sup>		
		2*1,00*1,40	m <sup>2</sup>	2,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,800</b>
5	KNR 4-01 0920-02 analogia	Montaż nawiewnika higrosterowalnego	szt.		
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
6	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników wewnętrznych , długości ponad 1 m	szt		
		2	szt	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
7	KNNR 2 0505- 01 analogia	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocyn- kowanej i cynkowej o szer. w rozwinięciu do 25 cm- parapet zewnętrzny	m		
		poz.1	m	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
8	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
		2*(2*1,40+1,00)	m	7,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,600</b>
9	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		poz.8*0,15	m <sup>2</sup>	1,140	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,140</b>
10	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		poz.9	m <sup>2</sup>	1,140	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,140</b>
11	KNR 4-01 0108-09 0108- 10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m <sup>3</sup>		
		1,0	m <sup>3</sup>	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
12	Kalkulacja własna w/g opłat za utylizację	Opłata za utylizację na wysypisku	m <sup>3</sup>		
		1,0	m <sup>3</sup>	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>