

**Przebudowa ulicy Szubińskiej - budowa miejsc parkingowych przy pętli autobusowej na os. Błonie
w Bydgoszczy (Program BBO)**

Lp.	Opis	Jm	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1	Dział: Roboty przygotowawcze				0,00
1.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,05		
1.2	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez darni z przerzutem	m2	323		
1.3	Wywóz ziemi urodzajnej (humusu) samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km (grunt kat. III)	m3	48,45		
1.4	Wycięcie drzew z wywozem	szt.	23		
2	Dział: Roboty rozbiórkowe				
2.1	Rozebranie płyt chodnikowych na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	30		
2.2	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	120		
2.3	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3	12		
2.4	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 5 km	m3	20,4		
3	Dział: Roboty ziemne				
3.1	Wykonanie koryta o głębokości do 30 cm na całej szerokości w gruncie kat. III	m2	323		
3.2	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km (grunt kat. III)	m3	96,9		
4	Dział: Nawierzchnia zatok postojowych - kostka				
4.1	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2	19		
4.2	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	19		
4.3	Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m2	19		
4.4	Ręczne oczyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (beton, kostka)	m2	19		
4.5	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	19		
5	Dział: Nawierzchnia zatok postojowych - ażurowe				
5.1	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2	165		
5.2	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	165		
5.3	Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m2	165		
5.4	Ręczne oczyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (beton, kostka)	m2	165		
5.5	Nawierzchnie z płyt ażurowych betonowych o grubości 10 cm na podsypce piaskowej o wymiarach 60x40cm wypełniona ziemią	m2	165		
6	Dział: Chodniki z płyt betonowych				
6.1	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2	8		
6.2	Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m2	8		

6.3	Ręczne oczyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (beton, kostka)	m2	8		
6.4	Nawierzchnie z płyt betonowych 50x50cm o grubości 7 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	8		
8	Dział: Krawężniki i Obrzeża Chodnikowe				
8.1	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	85		
8.2	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	43		
8.4	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	10		
8.6	Ława pod krawężniki betonowe z oporem	m3	9,66		
11	Dział: Pozostałe sieci				
11.1	Regulacja pionowa studzienki kanalizacyjnej	szt.	1		
11.2	Ułożenie betonowych płyt odciążających	m	27		
12	Dział: Roboty wykończeniowe				
12.1	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	1		
12.2	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.	1		
12.3	Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczkową	m2	10		
12.4	Malowanie nawierzchni ręcznie	m2	18		
12.5	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m3	26,6		
12.6	Nasadzenia drzew	szt.	14		
12.7	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia	m2	133		
13	Dział: Inwentaryzacja powykonawcza				
13.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,05		