





RYSUNKI ELEMENTÓW WYSYŁKOWYCH  
POZYCJE DO WYKONANIA PO WERYFIKACJI ZNISZCZEŃ ISTNIEJĄCYCH ELEMENTÓW  
DOPIERO PO DECYZJI O KONIECZNOŚCI DEMONTAŻU ZNISZCZONYCH ELEMENTÓW,  
NOWE ELEMETY WYKONAĆ WG WSKAZANEJ DOKUMENTACJI - ARKUSZ 2 / 3



**\*\* Zest. dla jednego el. wysyłkowego- Poz. 3005 Suma 1 X Wykonać**


Nr.	Inr.	Poz.	Nazwa	Sztuk	Profil	Materiał	Długość	Waga	Ilzn.
1	320	3005		1	IPE330	S355	4920	241.57	
2	320	30002		1	IPE270	S355	98	3.53	
3	320	30005		2	IPE220	S355	684	35.85	
4	320	30009		1	PL12*240	S355	260	5.88	
5	320	30010		1	PL15*160	S355	316	5.96	
6	320	30014		2	PL12*140	S355	210	5.54	
7	320	30019		4	PL10*76	S355	307	7.35	
8	320	30020		2	PL8*76	S355	99	0.94	
Waga całkowita (kg)								306.62	
Gabaryty (W x S x D): 440 x 1400 x 4925									



**\*\* Zest. dla jednego el. wysyłkowego- Poz. 3015 Suma 2 X Wykonać**

Nr.	Inr.	Poz.	Nazwa	Sztuk	Profil	Materiał	Długość	Waga	Ilzn.
1	320	3015		1	IPE220	S355	3158	82.74	
2	320	30006		1	IPE180	S355	79	1.49	
3	320	30012		1	PL12*160	S355	170	2.56	
4	320	30014		1	PL12*140	S355	210	2.77	
5	320	30022		4	PL6*52	S355	202	1.98	
Waga całkowita (kg)								91.54	
Gabaryty (W x S x D): 312 x 160 x 3170									

Stal: S355

				P.S. BUDOPROJEKT			
40-224 KATOWICE				ul. 1 Maja 11			
tel./fax (+4832) 255-54-33				e-mail: biuro@budoprojekt.pl			
PROJEKTOWAŁ		mgr inż. Marcin ŁUKACZ		NR UPRAWNIEN		SLK/1123/PWOK/06	
OPRACOWAŁ		mgr inż. Łukasz PIWOWARCZYK					
SPRAWDZIŁ		mgr inż. Łukasz PIWOWARCZYK		SLK/5408/P00K/14			
INWESTYCJA		OdBudowa pomieszczeń myjni i warsztatu - segment C					
OBIEKT		KOMENDA MIEJSKA STRAŻY POŻARNEJ W BYTOMIU					
TEMAT RYSUNKU		ELEMENTY KONSTRUKCYJNE W ZAKRESIE ODBUDOWY ELEMENTY WYŚYŁKOWE - ZAKRES DO WERYFIKACJI, arkusz 2 z 3				SKALA	
STADIUM		BRANŻA		NR ARCHIWALNY		DATA	
PW		KONSTRUKCJA		900/2021		2021-08	
				PLIK		PSPB3-11-0D-22	