




RYSUNKI ELEMENTÓW WYSYŁKOWYCH
POZYCJE WYTYPOWANE DO WYKONANIA I MONTAŻU JAKO NOWE - ARKUSZ 1 / 3




xx Zest. dla jednego el. wysyłkowego- Poz. 3003 Suma 1 X Wykonać

Nr.	Trn.	Poz.	Nazwa	Sztuk	Profil	Materiał	Długość	Waga	Dzn.
1	310	3003		1	IPE330	S355	7843	385.11	
2	310	30004		1	IPE270	S355	87	3.12	
3	310	30005		4	IPE220	S355	684	71.71	
4	310	30008		1	PL15*270	S355	315	10.01	
5	310	30011		1	PL12*160	S355	260	3.92	
6	310	30014		4	PL12*140	S355	210	11.08	
7	310	30019		4	PL10*76	S355	307	7.35	
8	310	30020		4	PL8*76	S355	99	1.89	
Waga całkowita (kg)								494.19	
Gabaryty (W x S x D): 428 x 1400 x 7858									



xx Zest. dla jednego el. wysyłkowego- Poz. 3009 Suma 1 X Wykonać

Nr.	Trn.	Poz.	Nazwa	Sztuk	Profil	Materiał	Długość	Waga	Dzn.
1	310	3009		1	IPE220	S355	3966	103.91	
2	310	30014		2	PL12*140	S355	210	5.54	
3	310	30017		4	PL8*95	S355	202	4.81	
Waga całkowita (kg)								114.26	
Gabaryty (W x S x D): 220 x 196 x 3990									



xx Zest. dla jednego el. wysyłkowego- Poz. 3010 Suma 2 X Wykonać

Nr.	Trn.	Poz.	Nazwa	Sztuk	Profil	Materiał	Długość	Waga	Dzn.
1	310	3010		1	IPE220	S355	3966	103.91	
2	310	30014		2	PL12*140	S355	210	5.54	
3	310	30017		2	PL8*95	S355	202	2.41	
Waga całkowita (kg)								111.85	
Gabaryty (W x S x D): 220 x 168 x 3990									

Stal: S355

P.S. BUDOPROJEKT			
40-224 KATOWICE ul. 1 Maja 11			
tel./fax (+4832) 255-54-33 e-mail: biuro@budoprojekt.pl			
PROJEKTOWAŁ		IMIE I NAZWISKO	
OPRACOWAŁ		NR UPRAWNIENI	
SPRAWDZIŁ		PODPIS	
INWESTYCJA		SLK/1123/PWOK/06	
		SLK/5408/P00K/14	
ODBUDOWA POMIESZCZEŃ MYJNI I WARSZTATU - SEGMENT C			
OBIEKT			
KOMENDA MIEJSKA STRAŻY POŻARNEJ W BYTOMIU			
TEMAT RYSUNKU			
ELEMENTY KONSTRUKCYJNE W ZAKRESIE ODBUDOWY ELEMENTY WYSYŁKOWE - DO ZABUDOWY, arkusz 1 z 3			
SKALA			
-			
STADIUM	BRANŻA	NR ARCHIWALNY	DATA
PW	KONSTRUKCJA	900/2021	2021-08
PLIK		PSPB3-11-0D-05	