



BIURO USŁUG INŻYNIERSKICH CONCEPT
Mgr inż. Arkadiusz CICHON

40 – 148 KATOWICE ul. Daszyńskiego 36B/3

PROJEKT NR 1/2023

TYTUŁ OPRACOWANIA : Przebudowa chodnika w ciągu ul. Chorzowskiej.

ZAMAWIAJĄCY:

PROJEKTOWAŁ : mgr inż. Arkadiusz Cichon

Katowice, lipiec 2023 r.

TYTUŁ OPRACOWANIA : Przebudowa chodnika w ciągu ul. Chorzowskiej.

SPIS DOKUMENTACJI :

1. Opis techniczny

SPIS DOKUMENTACJI RYSUNKOWEJ:

- | | | |
|----|-------------------------|--------|
| 1. | Plan orientacyjny | rys. 1 |
| 2. | Plan sytuacyjny | rys. 2 |
| 4. | Przekroje konstrukcyjne | rys. 3 |

OPIS TECHNICZNY

1. POŁOŻENIE .

Przedmiotowa inwestycja znajduje się w dzielnicy os. Tysiąclecia m. Katowice przy ul. Chorzowskiej.

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA .

Celem opracowania jest remont chodników w ciągu ul. Słonecznej..

3.CHARAKTERYSTYKA STANU PROJEKTOWANEGO.

Ze względu na planowane zagospodarowanie terenu przewiduje się remont nawierzchni istniejących chodników w ciągu ul. jw. . Szczegóły zostały przedstawione na planie sytuacyjnym – rys nr 2.

4. Przekroje konstrukcyjne

1) Nawierzchnia wjazdu

- 8cm - kostka betonowa (kolor szary)/płytki dla osób niewidomych
- 3cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:3
- 30cm - podbudowa z kr. łamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 mm

$$\Sigma=41\text{cm}$$

Krawężnik betonowy 15/30 cm posadowione na ławie betonowej wystające ponad krawędź jezdni o 2 cm zlokalizowane jako zamknięcie konstrukcji chodnika zgodnie z planem sytuacyjnym.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

1. Oświadczenie o kompletności prac projektowych oraz uprawnieni projektanta;

OŚWIADCZENIE

Przebudowa chodnika w ciągu ul. Chorzowskiej
została wykonana zgodnie z umową , obowiązującymi przepisami
techniczno - budowlanymi , normami i wytycznymi oraz , że została wykonana
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu , któremu ma służyć .