




SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
Kamień Pomorski; pl. Katedralny 5
Dach część "A" - skala 1:100



NAPRAWA POŁĄCZENIA KLESZCZY Z KROKWIAMI (SKRĘCIĆ ŚRUBAMI)

PEKNIĘCIA GZYMŚÓW I NADPROŻY. DO SCALENIA STOSOWAĆ NIERDZEWNE PRĘTY SPIRALNE ZAMONTOWANE W SPOINACH WSPÓRNYCH.

DO SCALENIA ROZDZIELONYCH RYSAMI CZĘŚCI MURÓW. KILKA SPEKAŃ ZLOKALIZOWANYCH W NIEWIELKIEJ ODLEGŁOŚCI MOŻNA ZSZYĆ UŻYWAJĄCE JEDNEGO CIĄGŁEGO ODCINKA PRĘTA, KTÓRY MUSI BYĆ WYSTARCZAJĄCO DŁUGI BY SIEGAĆ 500 MM POZA ZEWNĘTRZNE PEKNIĘCIA.

PO ZDJĘCIU POKRYCIA W CZĘŚCI PRZYGZYMSOWEJ
KONIECZNY JEST PRZEGŁĄD ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH
SPRAWDZENIE MURLAT I OPARCIA WIĘŻBY NA ŚCIANIE.
DO KOSZTÓ PRZYJĘTO: NADBITKI KROKWI, ŁĄTY – DO REMONTU W 100%.
DESKOWANIE DO PRZEGŁĄDU – DO REMONTU 20%
DREWNO KONSTRUKCYJNE IMREGNOWANE CIŚNIENIOWO I POWIERZCHNIOWO

WIEŻBA DACHOWA część A

 PPKZ Rok założenia: 1991	PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSERWACJI ZABYTKÓW spółka z o.o. ul. Zielonogórska 35, 71-084 SZCZECIN, tel 4530850 e-mail ppkzszczecin@post.pl	
	TRESC: PRZEBUDOWA DACHU ZABYTKOWEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KAMIENIU POMORSKIM 72-400 KAMIEŃ POMORSKI, PLAC KATEDRALNY 5 DZ. NR 185, OBRĘB KAMIEN POMORSKI 0003 PROJEKT TECHNICZNY – KONSTRUKCJA	
PROJEKTANT: inz. Leszek Demski Nr uprawnień: 297/Sz/86; WKZ nr 26/94 Zaświadczenie ZAP/BO/3793/02	NR ZLEC.: 0.272.162.2021 PIGK.MS1 DATA: 11.2021 SKALA:	
OPRAWIAŁ: tech. Zbigniew Smoliński	1:100	
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Stanisław Miłoszewski Nr uprawnień: 524/Sz/73 Zaświadczenie ZAP/BO/0971/17	NR RYS.: 1/K	