


POKRYCIE DACHU



DACHÓWKA CERAMICZNA, KARPÍÓWKA W KORONKĘ – KOLOR NATURALNEJ CZERWIENI, MATOWA
ISTNIEJĄCE POKRYCIE W ZŁYM STANIE TECHNICZNYM DO DEMONTAŻU
PROJEKTOWANA DACHÓWKA KARPÍÓWKA W KORONKĘ – NA WZÓR ISTNIEJĄCEJ




DACHÓWKA CERAMICZNA, KARPÍÓWKA W KORONKĘ – KOLOR CIEMNO – CEGLASTY Z POLYSKIEM
ISTNIEJĄCE POKRYCIE WYMIENIONE NIEDAWNO, Z UWAGI NA NIEZBĘDNE PRACE REMONTOWE
WIEŻBY DACHOWEJ DO ZDJĘCIA, PROJEKTUJE SIĘ WYMIANĘ DACHÓWK NA WJEDNOLICÓNĄ KOLEOREMI
I RODZAJEM POWIERZCHNI (MATOWA) DO ZACHOWANEJ



DACHÓWKA ZAKŁADKOWA, CEMENTOWA – KOLOR SZARY, MATOWA
ISTNIEJĄCE POKRYCIE W ZŁYM STANIE TECHNICZNYM DO DEMONTAŻU
PROJEKTOWANA DACHÓWKA KARPÍÓWKA W KORONKĘ – NA WZÓR ISTNIEJĄCEJ



BLACHA TRAPEZOWA NA ZAKŁAD, POWLEKANA – KOLOR CZERWONY
ISTNIEJĄCE POKRYCIE W ZŁYM STANIE TECHNICZNYM DO DEMONTAŻU
PROJEKTOWANE POKRYCIE SYSTEMOWE Z BLACHY STALOWEJ, POWLEKANEJ
(PANELE DACHOWE NA RABEK, KOLOR CZERWONY)



BLACHA STALOWA, OCYNKOWANA, NA RABEK STOJĄCY – KOLOR NATURALNY
ISTNIEJĄCE POKRYCIE W ZŁYM STANIE TECHNICZNYM DO DEMONTAŻU
PROJEKTOWANE POKRYCIE SYSTEMOWE Z BLACHY CYNKOWO – TYTANOWEJ NA RABEK STOJĄCY

POKRYCIE DACHOWE d1

proj. dachówka ceramiczna karpíówka podwójnie w koronkę
(istniejące pokrycie w złym stanie do wymiany)
łaty drewniane 6.0 x 4.0 cm (wymiana 100%)
proj. kotłaty – deski grub. 2.5 cm
folia wiatrochronna
istn. krokwie drwiane (naprawa, wymiana wg. proj. konstr.)

POKRYCIE DACHOWE d2

proj. dachówka ceramiczna karpíówka podwójnie w koronkę
(istniejące pokrycie do rozbiórki z uwagi na remont wieżby)
łaty drewniane 6.0 x 4.0 cm (wymiana 100%)
proj. kotłaty – deski grub. 2.5 cm
folia wiatrochronna
istn. krokwie drwiane (naprawa, wymiana wg. proj. konstr.)

POKRYCIE DACHOWE d3

proj. dachówka ceramiczna karpíówka podwójnie w koronkę
(istniejące pokrycie z dachówki zakładkowej do rozbiórki)
łaty drewniane 6.0 x 4.0 cm (wymiana 100%)
proj. kotłaty – deski grub. 2.5 cm
folia wiatrochronna
istn. krokwie drwiane (naprawa, wymiana wg. proj. konstr.)

POKRYCIE DACHOWE d4

proj. blacha systemowa stalowa (piane) na rabek stojący
(istniejące pokrycie z blachy trapezowej do rozbiórki) – kolor czerwony
proj. łaty drewniane 10.0 x 3.2 cm
proj. kotłaty – 2.5 x 4.0 cm
folia wiatrochronna
istn. krokwie drwiane (naprawa, wymiana wg. proj. konstr.)

POKRYCIE DACHOWE d5


proj. blacha systemowa cynkowa – tytanowa na rabek stojący
(istniejące pokrycie z blachy trapezowej do rozbiórki) – kolor grafitowy
warstwa separacyjna wg. producenta pokrycia (matą strukturalną lub papa)
istniejące deskowanie (naprawa, wymiana pojedynczych desek)
istn. krokwie drwiane (naprawa, wymiana wg. proj. konstr.)

d5* (istniejące pokrycie z dachówki zakładkowej do rozbiórki)


INNE

- KOMINEK WENTYLACYJNY (KSZTAŁTKA DACHOWA) ø 110 mm, DOSTOSOWANY DO POKRYCIA DACHÓWKĄ CERAMICZNĄ, KARPÍÓWKA –
- PŁOTKI PRZECIWNIEŻNE, TYPOWE, DOSTOSOWANE DO POKRYCIA DACHU MOCOWANE ZA POMOCĄ WSPORNIKÓW


KOLORYSTYKA (W ZAKRESIE OPRACOWANIA)



KOLOR ŚCIAN CEGLANYCH – NATURALNY KOLOR CEGŁY CERAMICZNEJ CZERWONEJ
WSZELKIE ELEMENTY WYMIENIANE (UBYTEKI) DOBRAC WG KOLORU ISTNIEJĄCYCH, PO OCZYSZCZENIU




KOLOR DETALU CERAMICZNEGO (KSZTAŁTKI) – NATURALNY KOLOR CEGŁY CERAMICZNEJ CZERWONEJ
WSZELKIE ELEMENTY UZUPEŁNIANE DOBRAC NA WZÓR ISTNIEJĄCYCH PO OCZYSZCZENIU




KOLOR SPOIN – UGIER
KOLOR WG. PRÓBNIKA KOLORYSTYCZNEGO NCS – S 0907-Y30R



KOLOR ŚCIAN TYNKOWANYCH (ISTNIEJĄCE PARTIE TYNKOWANE ELEWACJI) – JASNY UGIER
KOLOR NALEŻY DOBRAC NA WZÓR ISTNIEJĄCYCH PARTII TYNKOWANYCH PO OCZYSZCZENIU.
KOLOR WG. PRÓBNIKA KOLORYSTYCZNEGO NCS – S 0804-Y30R



KOLOR ELEMENTÓW DREWNIANYCH (ISTNIEJĄCE LUKARNY) – BRĄZ
KOLOR WG. PRÓBNIKA KOLORYSTYCZNEGO NCS – S 4020-Y30R



KOLOR RYNIEN, RUR SPŁISTOWYCH, OPIERZEŃ – SZARY
KOLOR NATURALNEJ BLACHY TYTANOWO – CYNKOWEJ


STOLARKA OKIENNA

W-D

WYŁAZ DACHOWY W MIEJSCE ISTNIEJĄCEGO, DOSTOSOWANY DO ROZSTAWU KROKWI
TYPOWE, O WYMIARACH 46 x 76 – KOLOR GRAFITOWY, SZTUK – 7

O-P

OKNO POLACIOWE W MIEJSCE ISTNIEJĄCEGO, DOSTOSOWANE DO ROZSTAWU KROKWI
TYPOWE, O WYMIARACH 55 x 78 – KOLOR GRAFITOWY, SZTUK – 5



RZUT DACHU

PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSERWACJI ZABYTKÓW spółka z o.o. ul. Zielonogórska 35, 71-084 SZCZECIN, tel. 45308650, e-mail: ppk@szczecin.post.pl		NR ZŁĄCZ. p.272.162.2021 PROJ.451 DATA: 11.2021	
TREŚĆ: PRZEBUDOWA DACHU ZABYTKOWEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KAMENIU POMORSKIM 72-400 KAMIEŃ POMORSKI, PLAC KATEDRALNY 5 DZ. NR 185, OBRĘB KAMIEŃ POMORSKI 0003 PROJEKT TECHNICZNY – ARCHITEKTURA		PROJEKTANT: mgr inż. arch. Lesław Herman In. zgodność: 127/26/08, 27-01/01 SPECJALNOŚĆ: architektura bez ograniczeń	
OPRACOWAŁ: tech. Zbigniew Smolński		1:100	
SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. Barbara Garncarz In. zgodność: 127/26/08, 27-01/01 SPECJALNOŚĆ: architektura bez ograniczeń		NR BYŁY: A/2	

UWAGA:
PRACE WYKONAĆ WG. PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH
OZNACZENIA PRZEKROJÓW ZGODNIE Z NUMERACJĄ NA POZOSTAŁYCH
RYSUNKACH PROJEKTU I INWENTARYZACJI