



AMPIS PROJEKT Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Czubińskiego 1a/1, 80-215 Gdańsk
tel. 504-373-688
tel. 501-243-736
e-mail: ampis.projekt@gmail.com

KRS 0000555263 □ NIP: 604-016-56-73 □ Regon: 361352943

TOM 2

PRZEDMIAR ROBÓT

(odcinek od ul. Orzechowej do zjazdu na ul. Rolniczej)

*Opracowanie
branżowe:*

PROJEKT DROGOWY

Przedsięwzięcie:

Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wiejskiej w Kębłowie oraz zatoki autobusowej i parkingu dla samochodów osobowych przy Szkole Podstawowej w Kębłowie.

Inwestor:

**Gmina Luzino
ul. Ofiar Stutthofu 11
84-242 Luzino**

Stanowisko:	Imię Nazwisko, specjalność nr uprawnień:	Podpis:
Opracował:	mgr inż. Sławomir Groth upr. nr POM/0137/POOD/05 specjalność - drogowa	

Gdańsk, luty 2022 r.

PRZEDMIAR ROBÓT

(odcinek od ul. Orzechowej do zjazdu na ul. Rolniczej)

Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wiejskiej w Kębłowie oraz zatoki autobusowej i parkingu dla samochodów osobowych przy Szkole Podstawowej w Kębłowie.

L.p.	Numer specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		
			Nazwa	Ilość	
	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
	D-01.01.01	ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH			
1		Wytyczenie trasy w terenie płaskim	km	0,32	
	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE			
	D-02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH			
2		Mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie kat. II z wywiezieniem urobku na odkład	171,50	m ³	245,00
		Uwaga: W rejonie uzbrojenia podziemnego roboty wykonywane ręcznie.	73,50		
	D - 02.03.01	WYKONANIE NASYPÓW			
3		Mechaniczne wykonanie nasypu z gruntu kat. II dowiezionego z żwirowni	m ³	36,75	
		WARSTWA ODCINAJĄCA			
4		Warstwa odcinająca z piasku średniego gr. 10cm (konstrukcja nawierzchni chodnika)	m ²	508,00	
5		Warstwa odcinająca z piasku średniego gr. 10cm (konstrukcja nawierzchni zjazdów, chodnika na zjazdach i wlotach ulic)	m ²	75,00	
6		Warstwa odcinająca z piasku średniego gr. 10cm (konstrukcja nawierzchni na wlotach ulic)	m ²	34,00	
	D-04.00.00	PODBUDOWY			
	D-04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża			
7		Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod konstrukcję nawierzchni	m ²	617,00	
	D-04.05.01	Podbudowa i ulepszone podłoże z mieszanki kruszywa związanej cementem C6/9			
8		Podbudowa z betonu C6/9 gr. 15cm (konstrukcja nawierzchni chodnika)	m ²	508,00	
9		Podbudowa z betonu C6/9 gr. 25cm (konstrukcja nawierzchni zjazdów, chodnika na zjazdach i wlotach ulic)	m ²	75,00	
10		Podbudowa z betonu C6/9 gr. 25cm (konstrukcja nawierzchni na wlotach ulic)	m ²	34,00	
	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE TWARDE ULEPSZONE			
	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej			
11		w-wa ścieralna - kostka betonowa fazonowa koloru szarego 10x20 gr. 8cm (konstrukcja nawierzchni chodnika)	m ²	508,00	
		podsyпка cementowo - piaskowa 1:3 gr.5cm			
12		w-wa ścieralna - kostka betonowa fazonowa koloru szarego 10x20 gr. 8cm (konstrukcja nawierzchni zjazdów, chodnika na zjazdach i wlotach ulic)	m ²	75,00	
		podsyпка cementowo - piaskowa 1:3 gr.5cm			
13		w-wa ścieralna - kostka betonowa fazonowa koloru szarego 10x20 gr. 8cm (konstrukcja nawierzchni na wlotach ulic)	m ²	34,00	
		podsyпка cementowo - piaskowa 1:3 gr.5cm			
	D-07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			
	D-07.02.01	Oznakowanie pionowe			
14		Oznakowanie pionowe	kpl.	1,00	
	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC			
	D-08.01.01	Krawężniki betonowe najazdowe 15x22x100cm na ławie betonowej z oporem:			
15		na łuku 0 – 10m	0,00	m	34,00
		na łuku 10 - 40m	0,00		
		na prostej (krawężnik betonowy 15x30cm)	34,00		
	D-08.01.01	Krawężniki betonowe 15x30x100cm na ławie betonowej z oporem:			
16		na łuku 0 – 10m	19,00	m	41,00
		na łuku 10 - 40m	9,00		
		na prostej (krawężnik betonowy 15x30cm)	13,00		
	D-08.03.01	Betonowe obrzeża chodnikowe na ławie betonowej z oporem			
17		łuk 0 < R <=10	0,00	m	634,00
		łuk 10 < R <=20	0,00		
		na prostej	634,00		
	D-09.00.00	ZIELEŃ DROGOWA			
	D-09.01.01	Zieleń drogowa (drzewa, krzewy, trawniki, kwietniki)			
18		Ułożenie humusu gr. 15cm oraz założenie i pielęgnacja trawników	m	336,00	
	D-10.00.00	INNE ROBOTY			
	D-10.01.01	Regulacja położenia i zabezpieczenie elementów uzbrojenia terenu.			
19		Armatura sieci uzbrojenia terenu do regulacji	kpl.	1,00	
20		Montaż rur osłonowych na istniejących sieciach uzbrojenia podziemnego	kpl.	1,00	