


RZ.1-1 szt. 4 - SEGMENT ŚRODKOWY

SKALA 1:25



Elementy		Nr pręta	Średnica	Długość (m)	Ilość prętów		Długość całkowita pręta (m)	
Nazwa	Ilość				w elemencie	ogółem	A-IIIIN	
							# 8	# 16
RZ.1-1	4	1	8	0,90	18	72	64,80	
		2	16	3,64	4	16		58,24
		3	16	3,72	2	8		29,76
Długość wg średnic (m)							64,80	88,00
Masa 1 m pręta (kg/m)							0,40	1,58
Masa łączna wg średnic (kg)							25,60	139,04
Masa łączna wg gatunku stali (kg)							164,64	
Ogółem (kg)							164,64	

UWAGI DLA ELEMENTU:

Rdzenie wykonać w odniesieniu do poziomów istniejących. Podane poziomy wynikają z pomiarów i mogą odbiegać od poziomów rzeczywistych.



**PROJ-BUD**  
BIURO PROJEKTOWO-BUDOWLANE  
SEBASTIAN STEC

Osiedle Młodych 18/59, 39-120 Sędziszów Młp.  
biuro adres: ul. Armii Krajowej 4, Sędziszów Młp.  
tel. 693-136-890, 697-606-279  
NIP 818-154-36-93, REGON 180828593

Nazwa i adres inwestycji :		Nr projektu:	
PRZEBUDOWA I REMONT KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z PRZEKRYCIEM ORAZ ŚCIANAMI SZCZYTOWYMI, REMONT STROPÓW; BUDYNKU DAWNEGO DWORU ZW. „OFICyna II”, NA DZ. NR EWID. 632/105 W M. GÓRA ROPCZYCKA, GMINA SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI.		52/2022	
Temat rysunku :		branża:	Skala:
ZBROJENIE RDZENI ŻELBETOWYCH W SEGMCIE ŚRODKOWYM - RZ.1-1		KONSTRUKCYJNA	1:25
Projektował(a) konstr.:	mgr inż. Wojciech Wołak Uprawnienia bud.: PDK/0082/POOK/04	Podpis:	Data:
Sprawdził(a) konstr.:	mgr inż. Bogusław Czarnik Uprawnienia bud.: 120/99	Podpis:	Nr rysunku:
			KB-01
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE KOPIOWANIE ZABRONIONE.			