




- LEGENDA:
- ① - dachówka karpiówka układana w koronkę (kolor czerwień naturalna), wyposażona w drabiny przeciwśnieżne oraz słupnie i ławy kominiarskie - kolor czerwień naturalna
 - ② - ściana szczytowa wymurowana od gzymsu cegłą pełn gr. 25cm, usztywniona słupami betonowymi otynkowana tynkiem renowacyjnym oraz wymalowana podkładową farbą silikonową
 - ③ - gzyms betonowy, otynkowany tynkiem renowacyjnym oraz wymalowana podkładową farbą silikonową
 - ④ - gzyms okalający ściany szczytowe segmentu środkowego
 - ⑤ - ściana murowana gr. 50cm pomiędzy gzymsem a stropem kleina poddana renowacji i uzupełnieniom, otynkowana tynkiem renowacyjnym oraz wymalowana podkładową farbą silikonową
 - ⑥ - kominy murowane z cegły pełnej zakończone czapką betonową z okuciami stalowymi ocynkowanymi, obróbki przy dachówce w kolorze poszycia (czerwień naturalna), kominy murowane od poziomu stropów, izolowane, wykończenie tynk renowacyjny wraz z malowaniem farbą podkładową silikonową.
 - ⑦ - rynny i rury spustowe, stalowe ocynkowane

UWAGA!
Zaznaczone poziomy kalenic, gzymsów i kominów wynikają z pomiarów dokonanych z poziomu terenu lub wnętrza obiektu. Rzeczywiste wymiary mogą się nieznacznie różnić od wskazanych, jednakże planowana inwestycja polegająca na przebudowie konstrukcji i poszycia dachu, a także kominów i ścian szczytowych nie spowoduje zmian wysokościowych obiektu. Parametr wysokości kalenic i kominów, a także poziom gzymsów będzie utrzymany na istniejącym poziomie.



 PROJ-BUD BIURO PROJEKTOWO-BUDOWLANE SZABŁAN STC				Osiedle Młodych 18/59, 39-120 Sędziszów Mp. biuro adres: ul. Armii Krajowej 4, Sędziszów Mp. tel. 693-136-890, 697-606-279 NIP 818-154-36-93, REGON 180828593	
Nazwa i adres inwestycji : PRZEBUDOWA I REMONT KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z PRZEKRYCIEM ORAZ ŚCIANAMI SZCZYTOWYMI, REMONT STROPÓW; BUDYNKU DAWNEGO DWORU ZW. „OFICyna II”, NA DZ. NR EWID. 632/105 W M. GÓRA ROPCZYCKA, GMINA SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI.				Nr projektu:	52/2022
Temat rysunku : ELEWACJE (PO PRZEBUDOWIE KONSTR. DACHOWEJ I POSZYCIA)				Skala:	1:100
Projektował(a) arch.:	mgr inż. arch. Anna Jando - Roztoczyńska Uprawnienia bud. L1AN/634624/05	Podpis:		Data:	12.2022
Sprawił(a) arch.:	mgr inż. arch. Joanna Włoskowiak Uprawnienia bud. RZJA-12/10	Podpis:		Nr rysunku:	PB-02
Projektował(a) konstr.:	mgr inż. Wojciech Wołak Uprawnienia bud. PDK/0082/P00K/04	Podpis:			
Sprawił(a) konstr.:	mgr inż. Bogusław Czarnik Uprawnienia bud. 120/99	Podpis:			
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE KOPIOWANIE ZABRONIONE.					