



Sposób montażu zraszaczy wynurzalnych




Sposób montażu zraszaczy na końcu rury sekcyjnej



- UWAGI:
1. Zraszacze należy zainstalować pionowo, górna krawędź zraszacza na poziomie gruntu. Zraszacz nie może znajdować się poniżej poziomu gruntu, ani powyżej, aby nie ulec uszkodzeniu.
  2. Rurę sekcijną prowadzić najlepiej minimum 0,5m od zraszaczy, w celu zwiększenia mobilności i ułatwienia poziomowania
  3. Zraszacze należy montować przy krawędziach obrzeży. W przypadku obrzeży betonowych, należy wykuć zalegający beton, w celu ustawienia zraszacza bezpośrednio przy obrzeżu.
  4. Wykop należy wykonać na głębokości około 25cm.
  5. Linie kroplujące instalowane naziemnie, w ostępach co 50-70cm, lub dostosowane do nasadzeń. Należy mocować linię kroplującą do podłoża za pomocą szpilek kotwiących co 1mb.
  6. Nie zaleca się instalacji linii kroplującej pod tkaniną ściółkującą.

Sposób montażu linii kroplującej



- 1 Rura sekcyjna 25PE
- 2 Złazce PE F 25-3/4"
- 3 Złazce/kolano QJ PE M 16-3/4"
- 4 Linia kroplująca
- 5 Szpilka kotwiąca
- 6 Okular
- 7 Trójnik QJ Pe M 16-1/2"-16
- 8 Trójnik PE 25-20-25
- 9 Rura sekcyjna Ø25PE
- 10 Dwuzłazce szybkozłazczne redukcyjne 20-16PE

		<b>STUDIO</b> <b>Architektury</b> <b>Krajobrazu</b>		STUDIO ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU Wojciech Spichalski Szkolna 10, 89-620 Lichnowy e: spichalski.woj@gmail.com t: +48 609 403 037	
INWESTOR:					
GMINA MIEJSKA CHOJNICE, STARY RYNEK 1, 89-600 CHOJNICE					
PROJEKT:					
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIAŁEK NR 1596, 1595/7, 1595/5, 1595/6					
RYSUNEK:					
PROJEKT INSTALACJI NAWADNIANIA - MONTAŻ ZRASZACZY, LINII KROP.					
FAZA:					
PROJEKT WYKONAWCZY					
AUTORZY:		IMIE I NAZWISKO		TEL.	
		inż. Lucyna Bach		+48 784 062 315	
DATA:		SKALA:		NR RYS:	
10/2022		bs		5	
				NR PROJEKTU:	
				PW_IS_179/22	