


**Uwaga:**


1. Nawiewnik higrosterowany np: AERECO EMM 707 + okap standardowy
2. Tłumienie akustyczne 32 dB(A)
3. Przepływ powietrza 5-29 m3/h
4. Zastosować w kuchni w mieszkaniu nr 5 (1 okno)
5. Podczas montażu nawiewnika nie doprowadzić do uszkodzenia stalowego wzmocnienia znajdującego się w ramie okna.
6. Po wykonaniu nawiewników wykonać przegląd kominiarski
7. Prace prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane (wentylacja)

**Mieszkanie nr 5 - nawiewnik okienny**  
skala 1:20

**Strona zewnętrzna okna**



**Strona wewnętrzna okna**



**Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych "ANBUD"**  
ul. Śląska 132A, 32-080 Zabierzów

Projektował:	mgr inż. Mariusz Kosalka MAP/BO/0028/12	Podpis:
Rysował:	mgr inż. Anna Kosalka	Podpis:
Rys. nr: 4	Inwestor: Zarząd Lokali Miejskich - Al. Tadeusza Kościuszki 47, 90-514 Łódź	
Skala: 1:20	Rysunek: Budynek ul. 6-go Sierpnia 33 - Nawiewnik okienny (kuchnia)	
Działka nr 180	Jednostka ewidencyjna Polesie obręb P-19	Data: Lipiec 2020