

Załącznik nr 1 do umowy

Wytyczne i zakres planowanych do wykonania prac:

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie ogrodzenia wraz z bramą wjazdową na terenie Zakładu /Instalacji "EKO-REGION" sp. z o. o. w Bełchatowie przy ul. Przemysłowej 14 i 16, działka nr ewid. 81/9, obręb 17 Bełchatów.
2. Przedmiot umowy, o którym mowa w pkt 1 należy wykonać w oparciu o:
 - 1) Wytyczne i zakres planowanych do wykonania prac – załącznik nr 1 do umowy;
 - 2) Tyczenie geodezyjne wykonane w terenie.
3. Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania ogrodzenia wraz z bramą wjazdową wzdłuż nieogrodzonych części działki 81/9, obręb 17 Bełchatów w taki sposób, by nawiązać się do istniejącego ogrodzenia znajdującego się na terenie Zakładu/Instalacji w Bełchatowie przy ul. Przemysłowej 14 i 16, oraz z uwzględnieniem tyczenia geodezyjnego wykonanego w miejscu posadowienia ogrodzenia.
4. Trasa ogrodzenia ma być poprowadzona wzdłuż działek nr 81/7 oraz nr 81/10, po stronie działki 81/9, z uwzględnieniem tyczenia geodezyjnego wykonanego w miejscu posadowienia ogrodzenia.

Założenia dla planowanego do wykonania ogrodzenia:

- ogrodzenie wykonane z pięciu, prefabrykowanych w zakładzie prefabrykacji, płyt ogrodzeniowych betonowych pełnych gładkich. Pierwsza dolna płyta posadowiona 0,50 metra poniżej docelowego poziomu terenu (zgodnie z tyczeniem geodezyjnym), pozostałe cztery zamontowane powyżej pierwszej płyty. Wysokość ogrodzenia nad poziomem docelowego terenu nie może przekroczyć 2 metrów.
- słupy ogrodzeniowe żelbetowe zbrojone, wykonane w zakładzie prefabrykacji, osadzone w gruncie, obetonowane stopą betonową (beton klasy B25) na głębokość co najmniej 1,00 m poniżej poziomu terenu docelowego, stopy co najmniej fi 40 cm. Wysokość słupa dostosowana do wysokości ogrodzenia.
- poziom posadowienia ogrodzenia musi być zgodny z wykonanym tyczeniem geodezyjnym i będzie uzgodniony z Zamawiającym w dniu przekazania placu wykonania ogrodzenia,
- szacowana długość ogrodzenia betonowego: około 110 metrów (w przypadku wykonania ogrodzenia dłuższego niż 110 metrów, Wykonawcy nie będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie).
- ogrodzenie należy wykonać z uwzględnieniem spadków terenu.

Założenia dla planowanej do wykonania bramy wjazdowej:

- brama samonośna wysięgnikowa, zawieszona nad wjazdem,
- brama składająca się z:

- profila bramowego o wymiarach 80mm x 80mm x 5mm – długość 9 mb,
- ramy głównej bramy o wymiarach 40mm x 80mm x 3mm i 40mm x 60mm x 3mm,
- stężenie – kratownica z profilu 40mm x 60xmm x 3mm,
- wypełnienie bramy z blachy o grubości 2mm – brama pełna,
- wózki jezdne 6-rolkowe, 2 komplety,
- zamykanie bramy na zamek od wewnętrznej strony zakładu,
- konstrukcja bramy ocynkowana ogniowo i pomalowana proszkowo,
- kolor: antracyt lub grafit,
- brama bez napędu,
- światło przejazdu: 6 metrów, przeciwwaga 3 metry,
- wysokość bramy: 2 metry,
- Wykonawca wykona ławę fundamentową, z betonu B25, niezbędną do prawidłowego posadowienia bramy. Wymiary ławy fundamentowej: szerokość 60 cm, głębokość 100 cm, długość 280cm,
- miejsce montażu bramy ustalone z Zamawiającym w dniu przekazania placu budowy.

Zakres prac obejmuje po stronie Wykonawcy wykonanie kompletnego ogrodzenia opisanego w niniejszym załączniku, w tym dostarczenie wszystkich materiałów, narzędzi i sprzętu niezbędnych do jego wykonania.

Zamawiający:

Wykonawca: