

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont mostów w ciągu ul. Prażmowskiego nad rzeką Kamienica					
1		ORGANIZACJA RUCHU			
d.1	wycena indywidualna	Opracowanie projektu zastępczej organizacji ruchu na czas remontu wraz z jej wprowadzeniem, utrzymaniem i przywróceniem stałej organizacji ruchu po zakończeniu remontu	kpl.		
	1		kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
2		KONSERWACJA ODWODNIENIA			
d.2	2 KNR 15-01 0108-01 + KNNR-W 10 2518-01	Czyszczenie sączków	szt		
	50		szt	50.00	
				RAZEM	50.00
d.2	3 KNR AT-17 0104-04	Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości powyżej 15 do 40 cm; miejsce cięcia - płyta pomostu - wycięcie w nawierzchni i płycie gniazd wpustów mostowych 4*(2*1+2*0.7)	m		
			m	13.60	
				RAZEM	13.60
d.2	4 KNR AT-17 0101-03	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 150 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym - wiercenie otworu fi 160 do montażu wpustów 100*4	cm		
			cm	400.00	
				RAZEM	400.00
d.2	5 KNR 19-01 0205-02	Wykucie gniazd i bruzd o obj, otworu do 0,015 m3 - rozkucie gniazd na płycie pomostu do montażu wpustów	szt.		
	4		szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
d.2	6 KNR 2-33 0705-02	Wykonanie elementów odwodnienia ustrojów niosących - wpusty	elem.		
	4		elem.	4.00	
				RAZEM	4.00
d.2	7 KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - przedłużenie kolektora wpustu z podwieszeniem do konstrukcji płyty (dolożyć uchwyty montażowe 2 szt/m) 2*6+2*3	m		
			m	18.00	
				RAZEM	18.00
d.2	8 KNR AT-33 0302-02 0302-03	Osadzenie wpustów na zaprawie z kompozycji żywicy i grysów bazaltowych	m ²		
	4*(2*1+2*0.7)		m ²	13.60	
				RAZEM	13.60
d.2	9 KNR 2-31 1106-01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszaną mineralno-asfaltową - uzupełnienie nawierzchni po montażu wpustów 4*(2*0.7+2*0.4)*0.25	t		
			t	2.20	
				RAZEM	2.20
3		KONSERWACJA ŁOŻYSK			
d.3	10 KNR 2-02 1611-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m	kol.		
	4		kol.	4.00	
				RAZEM	4.00
d.3	11 KNR 2-33 0212-06	Malowanie łożysk o masie do 0.5 t - konserwacja łożysk przy przyczółkach	łożysko		
	2*2*3		łożysko	12.00	
				RAZEM	12.00
d.3	12 KNR 2-02 1611-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m - demontaż	kol.		
	4		kol.	4.00	
				RAZEM	4.00