

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Modernizacja pomieszczeń gabinetu lekarskiego wraz z sekretariatem w budynku głównym Szpitala - III piętro		
1	Rozdział	Remont pomieszczeń		
1.1	Element	Roboty budowlane		
1.1.1	KNR 1323/602/3	Demontaż skrzydeł drzwiowych	m2	8,00
1.1.2	KNR 401/354/7	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2`m2	szt	4,00
1.1.3	KNNRW 3/313/2	Rozebranie ścianki z cegieł (bez względu na rodzaj zaprawy), ścianka grubości 1/2 cegły	m2	18,00
1.1.4	KNNR 2/1702/2 (3)	Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 2-warstwowo, profil U-100	m2	48,00
1.1.5	KNR BC 1/111/1 (1)	Nadproża prefabrykowane długości 1,4m	szt	4,00
1.1.6	Kalkulacja własna	Utylizacja gruzu z rozbiórki	m3	1,73
1.2	Element	Montaż drzwi		
1.2.1	KNRW 202/1040/1	Drzwi i ścianki aluminiowe, 1-skrzydłowe - kolor i konstrukcja jak na oddziale chirurgii ogólnej	m2	8,00
1.3	Element	Roboty wykończeniowe posadzki		
1.3.1	KNR 404/504/6	Rozebranie posadzek z płytek i wykładziny	m2	48,00
1.3.2	DC 19/706/1	Przygotowanie podłoża posadzki mineralnej samopozimującej - frezowanie	m2	48,00
1.3.3	DC 19/706/3	Przygotowanie podłoża posadzki mineralnej samopozimującej - szlifowanie	m2	48,00
1.3.4	DC 19/706/4	Przygotowanie podłoża posadzki mineralnej samopozimującej - odkurzanie	m2	48,00
1.3.5	DC 19/706/5	Przygotowanie podłoża posadzki mineralnej samopozimującej - odtłuszczenie	m2	48,00
1.3.6	DC 19/706/6	Przygotowanie podłoża posadzki mineralnej samopozimującej - umycie	m2	48,00
1.3.7	DC 19/103/2	Wyrównanie podłoża samopozimującą gr. 10mm, układanie ręczne, powierzchnia ponad 8 m2	m2	48,00
1.3.8	DC 19/706/8	Wykonanie posadzki samopozimującej poliuretanowo-cementowa grubość 4,0 mm	m2	48,00
1.3.9	DC 19/706/7	Gruntowanie podłoża betonowego preparatem gruntującym z posypką z piasku kwarcowego	m2	48,00
1.3.10	ZKNR C 2/606/4	Klejenie wykładzin rulonowych na przygotowanym podłożu, wykładziny PCW jednowarstwowe	m2	48,00
1.3.11	ZKNR C 2/610/4	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu, zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych	m2	48,00
1.3.12	ZKNR C 2/610/5	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu, zmycie i zapastowanie wykładziny z tworzywa sztucznego	m2	48,00
1.3.13	Kalkulacja własna	Utylizacja gruzu i odpadów	kpl	1,00
1.4	Element	Ściany i sufity		
1.4.1	KNR 401/711/9 (1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, zaprawa cem-wap, do 5`m2 (w 1 miejscu)	m2	9,200
1.4.2	KNR 929/107/1	Rozbiórka okładzin sufitowych z płyt gipsowo-kartonowych, przy powierzchni rozbiórki do 5 m2, okładzina pojedyncza - analogia - rozbiórka istniejącego sufitu podwieszanego	m2	48,00
1.4.3	KNNR 7/702/2	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych, sufity z rastami 600x600`mm	m2	48,00
1.4.4	KNR 401/713/1 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	m2	96,00
1.4.5	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe	m2	96,00
1.4.6	KNR 202/815/4	Gładz gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa wraz z wtopieniem siatki wzmacniającej	m2	96,00
1.4.7	DC 21/1001/1 (1)	Gruntowanie powierzchni ścian preparatem gruntującym	m2	96,00
1.4.8	KNKRB 3/606/1	Tapetowanie i oblicowanie ścian wewnętrznych układanie tapet z zerwaniem starych tapet	m2	96,00
1.4.9	Kalkulacja indywidualna	Akrylowanie przy futrynach, cokole, suficie	m	44,00
1.4.10	DC 21/1001/3 (1)	Malowanie dwukrotnie uprzednio pokrytych lub niemalowanych ścian wewnętrznych - kolor i rodzaj farby jak na chirurgii ogólnej	m2	96,00
1.4.11	Kalkulacja własna	Utylizacja elementów zdemontowanego sufitu podwieszanego	kpl	1,00
1.4.12	KNNR 3/701/4	Wymiana okien, drzwi balkonowych - wykucie z muru i wstawienie nowego okna	m2	4,79
1.5	Element	Instalacje elektryczne		
1.5.1	Kalkulacja własna	Wymiana instalacji elektrycznej wraz z lampami i gniazdami	kpl	1,00
1.6	Element	Wyposażenie		
1.6.1	Kalkulacja własna	Dostawa : 4 biurka, 4 fotele, szafki i regały – 8 m2	kpl	1,00