



Olsztyn, dnia 31.08.2020 r.

L.dz. 1387 /2020/DZP

*Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w postępowaniu*

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 1

Dotyczy: postępowania nr 236/2020/PN/DZP pt. „Wykonanie remontu polegającego na wymianie pokrycia dachowego dachówką ceramiczną części dachu budynku nr 30 Plac Cieszyński 1 Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedstawia uprzejmie odpowiedzi na otrzymane zapytania:

Pytanie nr 1

Czy podłatniki również demontujemy, żeby ułożyć folię dachową ?

Odpowiedź:

Tak. Należy zdemontować kontr łąty.

Pytanie nr 2

W przypadku demontażu ostatniej łąty należy zdemontować także rynnę oraz pas nadrynnowy, który umiejscowiony jest na ostatniej łacie ? Rynnę można później zamontować z odzysku. Pasa nadrynnowego raczej nie da się uratować. Trzeba założyć nowy. Czy uwzględniać te czynności ?

Odpowiedź:

Zamówienie nie przewiduje demontażu rynny i pasa nadrynnowego. Ostatnia łąta była wymieniana podczas wymiany pasa nadrynnowego i jest „zdrowa” Należy starannie odchylić pas nadrynnowy i sprawdzić stan łąty Czynności te można dokonać bez stawiania rusztowania poziomego stropu poddasza.

Z poważaniem

p.o. KANCLERZA
mgr Andrzej Goźdz

Odpowiedzi udzielił:

mgr inż. Jerzy Ossowski

Sporządziła : *Barbara Drozd*

SPECJALISTA
mgr Barbara Drozd