
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : KOMPLEKS 7795 BUDYNEK NR 21 WYMIANA NAŚWIETLI
NAD BRAMAMI
ADRES INWESTYCJI : SKŁAD DUNINÓW
INWESTOR : 43 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W ŚWIĘTOSZOWIE
ADRES INWESTORA : 59-726 ŚWIĘTOSZÓW UL.SAPERSKA 2
DATA OPRACOWANIA : 18.03.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.03.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Kompleks 7795 budynek nr 21 wymiana naświetli nad bramami					
1	KNR 2-02 1611-01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m 3	kol. kol.	3.000	
				RAZEM	3.000
2	KNR 2-02 1611-01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m - przestawianie współczynniki do tabel 9926/01 Krotność = 4 3	kol. kol.	3.000	
				RAZEM	3.000
3	KNR 0-19 0930-11 analogia	Wymiana okien krosnowych na stolarkę z z PCV o pow. ponad 2.5 m2 5.6*0.75*5	m ² m ²	21.000	
				RAZEM	21.000
4	KNR 0-19 0930-11 analogia	Wymiana okien krosnowych na stolarkę z z PCV o pow. ponad 2.5 m2 3.75*1.36	m ² m ²	5.100	
				RAZEM	5.100