
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Kosztorys Inwestorski B-1-06-2022-2

Wykonanie drenażu, izolacji fundamentu, schody i podest, posadzka w owczarni

Obiekt Drenaż ORLA, posadzka
Budowa Kraków, ul. Orla
Inwestor Uniwersytet Rolniczy Kraków, Al. Mickiewicza 21

Koszty zakupu

Kraków Czerwiec 2022

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Drenaż ORLA, posadzka

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1 Posadzka		
1	KNR 2-01 0208/04	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m ³ z transportem urobku przyczepami samowładowczymi holowanymi ciągnikami o na odległość do 0,50km 14,67*7,51*0,3-1,28*6,7*0,3+1,8*1,8*1,5+2*2*1	m3	39,339
		razem	m3	39,339
2	KNR 2-01 0214/04	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowładowczymi do 5t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych (Krotność= 9)	m3	39,339
3	KNR 2-31 0103/02	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV, z wyrobieniem spadków	m2	101,596
4	Kalkulacja indywidualna	dostawa zbiornika na nieczystości o pojemności 3m ³ - np zbiornik firmy ABC Szamba betonowe z pokrywą najazdową do 5 ton 1	kpl	1,000
		razem	kpl	1,000
5	KNR 2-01 0320/02	Zасыpywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III-IV o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m	m3	3,500
6	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego	m3	10,200
7	KNR 0-15 0527/01	Pokrycie dachów jedną warstwą papy termozgrzewalnej z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową i ułożeniem na sucho papy perforowanej 14,67*7,51-1,2*6,7	m2	102,132
		razem	m2	102,132
8	KNR 0-15 0527/01	Pokrycie dachów jedną warstwą papy termozgrzewalnej z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową i ułożeniem na sucho papy perforowanej - powierzchnia pionowa (Krotność= 1,5) 14,67*0,4*2+7,51*0,4*2-3,0*0,4	m2	16,544
		razem	m2	16,544
9	KNR 2-02 0205/01	Płyty fundamentowe żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - analogia posadzka betonowa z betonu B37 W8 gr 15cm, dodatek włókno rozproszone (14,67*7,51-1,2*6,7)*0,15	m3	15,320
		razem	m3	15,320
10	KNR 2-02 1102/02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko, Analogia posadzka betonowa beton B37 W8, dodatek włókno rozproszone, zatarcie na gładko	m2	102,132
11	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli	t	1,415
12	Kalkulacja indywidualna	Montaż kątownika w bramie 100x100 z dospawanymi "wąsami"	mb	4,000