



AMPIS PROJEKT Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Czubińskiego 1a/1, 80-215 Gdańsk
tel. 504-373-688
tel. 501-243-736
e-mail: ampis.projekt@gmail.com

KRS 0000555263 □ NIP: 604-016-56-73 □ Regon: 361352943

TOM 2

PRZEDMIAR ROBÓT

km 0+095,00 – km 0+200,00

*Opracowanie
branżowe:*

PROJEKT DROGOWY

Przedsięwzięcie:

Przebudowa ulicy Akacjowej w Milwinie

Inwestor:

**Gmina Luzino
ul. Ofiar Stutthofu 11
84-242 Luzino**

<i>Stanowisko:</i>	<i>Imię Nazwisko, specjalność nr uprawnień:</i>	<i>Podpis:</i>
<i>Opracował:</i>	mgr inż. Sławomir Groth <i>upr. nr POM/0137/POOD/05</i> specjalność - drogowa	

Gdańsk, lipiec 2023 r.

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa ulicy Akacjowej w Milwinie

km 0+095,00 – km 0+200,00

L.p.	Numer specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		
			Nazwa	Ilość	
	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych			
1		Wytyczenie trasy w terenie płaskim	km	0,11	
	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE			
	D-02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH			
2		Mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie kat. II z wywiezieniem urobku na odkład.	238,00	m ³	340,00
		Uwaga: W rejonie uzbrojenia podziemnego roboty wykonywane ręcznie.	102,00		
	D-02.03.01	WYKONANIE NASYPÓW			
3		Mechaniczne wykonanie nasypu z gruntu kat. II dowiezionego z żwirowni	m ³	34,00	
	D-02.04.01	WZMOCNIENIE PODŁOŻA			
		Wzmocnienie podłoża gruntowego:			
4		Wyselekcjonowanie i ponowne wbudowanie kruszywa grubości 15 cm, które zostało zdjęte wcześniej podczas korytowania. W razie potrzeby kruszywo należy oczyścić, doziarnić lub ulepszyć. W przypadku braku wystarczającej ilości istniejącego kruszywa, należy wbudować nową warstwę z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 0/31,5 (konstrukcja utwardzenia drogi i wlotów ulic)	m ²	582,00	
	D-04.00.00	PODBUDOWY			
	D-04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża			
5		Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod konstrukcję nawierzchni	m ²	582,00	
	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych			
6		Mechaniczne oczyszczenie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/30/31,5 gr. 25cm (konstrukcja utwardzenia drogi i wlotów ulic)	m ²	588,00	
	D-04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem			
7		Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 50/30 0/31,5 gr. 25cm (konstrukcja utwardzenia drogi i wlotów ulic)	m ²	588,00	
8		Regulacja terenu warstwą mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 50/30 0/31,5 gr. min. 10cm (konstrukcja regulacji terenu)	m ²	96,00	
9		Regulacja zjazdów z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 50/30 0/31,5 gr. min. 15 cm (konstrukcja regulacji zjazdów gruntowych)	m ²	27,00	
	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC			
	D-08.01.01	Oporniki betonowe:			
10		Oporniki betonowe 12x25 na ławie z oporem:			
		łuk $0 < R \leq 10$	21	m	29,00
		łuk $10 < R \leq 40$	0		
	na prostej	8			
	D-10.00.00	INNE ROBOTY			
	D-10.01.01	Regulacja położenia i zabezpieczenie elementów uzbrojenia terenu.			
11		Armatura sieci uzbrojenia terenu do regulacji	komplet	1,00	
12		Montaż rur osłonowych na istniejących sieciach uzbrojenia podziemnego	komplet	1,00	
	D-10.03.01	Tymczasowe nawierzchnie z elementów prefabrykowanych.			
13		w-wa ścieralna – płyty betonowe JOMB 100x75cm gr. 12cm (F>150)	m ²	530,00	
		podsyпка cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm			