

## Wykaz

**parametrów wykonania odwiertów geologicznych dla zadania:  
„Rozbudowa DW 424 na odcinku Gwoździce-Odrowąż - Gogolin i DW 415  
na odcinku Gwoździce-Rogów Opolski”- Zadanie I**

L.p.	Umiejscowienie odwiertu	Minimalna ilość odwiertów *	Minimalna głębokość odwiertu **
1	w obrębie obiektów mostowych	0	15,00m
2	w obrębie obiektów inżynierskich	8	10,00m
3	pod kanalizacją deszczową	4	2,50m
4	w ciągu drogi na nawierzchni bitumicznej w osi drogi	11	2,50m
5	w ciągu drogi na nawierzchni bitumicznej w odl. 1,5m od osi drogi w lewo	5	2,50m
6	w ciągu drogi na nawierzchni bitumicznej w odl. 1,5m od osi drogi w prawo	4	2,50m
7	w ciągu drogi na nawierzchni bitumicznej przy lewej krawędzi jezdni	5	2,50m
8	w ciągu drogi na nawierzchni bitumicznej przy prawej krawędzi jezdni	5	2,50m
9	w ciągu drogi na poboczu przy lewej krawędzi jezdni	5	2,50m
10	w ciągu drogi na poboczu przy prawej krawędzi jezdni	5	2,50m
	<b>Łącznie sztuk:</b>	52	-

\* ostateczną ilość odwiertów ustala projektant stosownie do potrzeb projektu i właściwości gruntu

\*\* ostateczną głębokość ustala projektant stosownie do potrzeb projektu i właściwości gruntu