

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont sali konferencyjnej
ADRES INWESTYCJI : 58 – 100 Świdnica, ul. Wałbrzyska 25/27.
INWESTOR : Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego,
ADRES INWESTORA : ul. Zwycięska 8, 53 – 033 Wrocław.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mariusz Szumski
DATA OPRACOWANIA : Listopad .2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Listopad .2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego 4	kpl. kpl.	 4,000	
				RAZEM	4,000
2	KNR 4-02 0512-01	Demontaż zaworu termostaticznego 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
3	KNR 2-15 0419-04	Grzejniki stalowe dwupłytkowe z demontażu 4	kpl. kpl.	 4,000	
				RAZEM	4,000
4	KNR 2-15 0415-01	Zawór grzej.termostat. fi 15mm 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
5	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych 6	szt. szt.	 6,000	
				RAZEM	6,000
6	KNR 5-08 0504-03 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu paneli sufitowych LED 6	szt. szt.	 6,000	
				RAZEM	6,000
7	KNR 4-03 0306-05	Wymiana gniazd wtyczkowych podwójnych do 16 A 2 biegunowe w obudowie uszczelnionej ze stykiem uziemiającym na cegle 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
8	KNR 4-03 0308-02	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR 4-01 1204-08 sufit ściany	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 53,48 [9,73+5,57]*2*3,05 -2,4*1,7*3 [2,4+1,70*2]*0,21*3	m ² m ² m ² m ²	 53,480 93,330 -12,240 3,654	
				RAZEM	138,224
10	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe poz.9	m ² m ²	 138,224	
				RAZEM	138,224
11	KNR 4-01 1204-01 sufit	Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi starych tynków wewnętrznych sufitów 53,48	m ² m ²	 53,480	
				RAZEM	53,480
12	KNR 4-01 1204-02 ściany	Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi starych tynków wewnętrznych ścian [9,73+5,57]*2*3,05 -2,4*1,7*3 [2,4+1,70*2]*0,21*3	m ² m ² m ² m ²	 93,330 -12,240 3,654	
				RAZEM	84,744
13	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 53,48	m ² m ²	 53,480	
				RAZEM	53,480
14	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.13	m ² m ²	 53,480	
				RAZEM	53,480
15	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z wykładziny dywanowej poz.13	m ² m ²	 53,480	
				RAZEM	53,480
16	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych poz.13	m ² m ²	 53,480	
				RAZEM	53,480
17	KNR 2-02 0616-01 analogia	Podkład pod podłogę pływającą XPS poz.13	m ² m ²	 53,480	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	53,480
18	wycena indywidualna	Demontaż żaluzji okiennych [9,70+5,50]*2,10	m ² m ²	31,920	
				RAZEM	31,920
19	Wycena indywidualna	Montaż żaluzji okiennych pionowych poz.18	m m	31,920	
				RAZEM	31,920
20	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną c.o. o średnicy do 50 mm 3,05*4+0,65*2+0,40*2+1,0*2+0,60*2	m m	17,500	
				RAZEM	17,500
21	KNR 4-01 0322-02	Demontaż kraterk wentylacyjnych w ścianach z cegieł /wsp. 0,6 do R/ 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
22	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterk wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
23	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg, okien i drzwi folią poz.16 2,40*1,70*3 2,40*0,95*2 1,4*2,0 4,0*0,30	m ² m ² m ² m ² m ²	53,480 12,240 4,560 2,800 1,200	
				RAZEM	74,280
24	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu poz.13*0,005 poz.18*0,001	m ³ m ³ m ³	0,267 0,032	
				RAZEM	0,299
25	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km poz.24	m ³ m ³	0,299	
				RAZEM	0,299