

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów
45232452-5 Roboty odwadniające
45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg

NAZWA INWESTYCJI : Ścinka poboczy oraz renowacja rowów dla OT Grodków
INWESTOR : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
ADRES INWESTORA : Opole, ul. Oleska 127

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Adam Chęciński (Drogowa)
DATA OPRACOWANIA : 17.03.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.03.2023

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Ścinanie poboczy			
1 d.1	D-06.03.02A	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 15 cm z wywozem na składowisko Wykonawcy lub wysypisko wraz z kosztami składowania 6700	m ² m ²	 6 700,000	
				RAZEM	6 700,000
2		Renowacja rowów			
2 d.2	D-06.04.01	Oczyszczenie rowów z namotu o objętości 0,5 m ³ /1mb z wyprofilowaniem skarp i dna rowu 3600	m m	 3 600,000	
				RAZEM	3 600,000
3 d.2	D-06.04.01	Transport urobku na składowisko Wykonawcy lub wysypisko wraz z kosztami składowania, środkami transportu o ładowności ponad 5.0 do 10.0 t 3600*(0,5*1,6)	t t	 2 880,000	
				RAZEM	2 880,000