



M STUDIO Maciej Wojnowski, ul. Gen. W. Sikorskiego 1/17c, 86-100 Świecie

tel. kom. 693 375 987, e-mail: maciej.wojnowski@gmail.com

NIP: 559-185-56-63, REGON: 340536042

PROJEKT WYKONAWCZY

Przebudowa odcinka drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Biechówko

KOSZTORYS OFERTOWY

Kod CPV: 45100 - Przygotowanie terenu pod budowę
45110 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad
45233 - Roboty w zakresie budowy dróg

Inwestor: Gmina Drzycim
ul. Podgórna 10
86-140 Drzycim

Wartość kosztorysowa:	zł
Podatek VAT 23%:	zł
Wartość robót ogółem:	zł
Słownie brutto:	

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Przebudowa odcinka drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Biechówko

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Wartość PLN
1	2	3
	ROBOTY DROGOWE	
I	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	
II	PODBUDOWY	
III	NAWIERZCHNIE	
IV	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	
V	ROBOTY INNE	

Wartość kosztorysowa robót (dział I-V):

Podatek VAT 23%:

Wartość robót ogółem:

KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa odcinka drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Biechówko

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość PLN
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
		ROBOTY DROGOWE				
I	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie				
1		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,26		
II	D.04.00.00	PODBUDOWY				
	D.04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża				
2		Mechaniczne wykonanie profilowania i zagęszczania podłoża na całej szerokości nawierzchni (jezdni)	m ²	1 190,80		
3		Mechaniczne wykonanie profilowania i zagęszczania podłoża na całej szerokości nawierzchni (zjazd bit.)	m ²	44,40		
	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych				
4		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno warstwy wiążącej; zużycie emulsji 0,3 kg/m ²	m ²	943,80		
5		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy z kruszywa łamanego; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²	1 183,20		
	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie				
6		Wyrównanie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 mm - warstwa o grub. po zagęszczeniu 5 cm (jezdni)	m ²	1 190,80		
7		Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 mm - warstwa o grub. po zagęszczeniu 20 cm (jezdni)	m ²	1 138,80		
8		Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 mm - warstwa o grub. po zagęszczeniu 20 cm (zjazd bit.)	m ²	44,40		
III	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE				
	D.05.03.05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca				
9		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa wiążąca) AC 16 W (jezdni)	m ²	943,80		
	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna				
10		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) AC 11 S (jezdni)	m ²	910,00		
11		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna) AC 11 S (zjazd bit.)	m ²	35,00		
IV	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
	D.06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy				
12		Pobocze gruntowe (o nawierzchni z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 mm) - warstwa o grub. po zagęszczeniu 10 cm	m ²	390,00		
V		ROBOTY INNE				
		Organizacja ruchu na czas budowy				
13		Projekt oraz wykonanie organizacji ruchu na czas trwania robót	kpl	1,00		
	GG.00.12.01	Pomiar powykonawczy				
14		Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	km	0,26		

Wartość kosztorysowa robót (dział I-V):

Podatek VAT 23%:
Wartość robót ogółem: