

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont holu przed aulą WBiB
ADRES INWESTYCJI : Olsztyn ul. Oczapowskiego 1a
INWESTOR : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ADRES INWESTORA : 10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Zamyślewski (Budowlana)

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont pomieszczeń hali sportowej					
1		Hol przed Aulą			
d.1	KNR 2-02 1605-02/03	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości 6.8 m - interpolacja (15,43*6,34+15,43*2,5)	m ² m ²	136,401	136,401
				RAZEM	136,401
d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 15,43*5,15	m ² m ²	79,465	79,465
				RAZEM	79,465
d.1	KNR-W 4-01 0440-04 analogia	Rozebranie zalanych fragmentów sufitu podwieszanego 12,04*2,85	m ² m ²	34,314	34,314
				RAZEM	34,314
d.1	KNR 0-14 2012-01	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD 12,04*1,85	m ² m ²	22,274	22,274
				RAZEM	22,274
d.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² (15,43*6,15*2+5,15*15,43)+12,04*2,85+12,60*2,84*2	m ² m ²	375,136	375,136
				RAZEM	375,136
d.1	KNR-W 4-01 1202-07 z.sz. 2.2. 9912-01	Skasowanie wykwitów (zacieków) - 5-10 m ponad podłogą 11,35*2,80	m ² m ²	31,780	31,780
				RAZEM	31,780
d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe poz.5	m ² m ²	375,136	375,136
				RAZEM	375,136
d.1	KNR 2-02 0815-01	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych poz.5	m ² m ²	375,136	375,136
				RAZEM	375,136
d.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.5	m ² m ²	375,136	375,136
				RAZEM	375,136
d.1	KNR-W 4-01 1208-01	Jednokrotne lakierowanie ścian lakierem do farb lateksowych (5,15*4+15,43*2+12,04*2)*2,0	m ² m ²	151,080	151,080
				RAZEM	151,080
d.1	KNR 2-02 r. 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,5,7,8,9)			
d.1	KNR 0-19 0931-10 analogia	Demontaż rolet i montaż witryn. Jedna witryna z drzwiami - rolety do dyspozycji zamawiającego 0,64*2,75+2,97*2,75+3,10*2,75	m ² m ²	18,453	18,453
				RAZEM	18,453
d.1		Częściowe oklejenie witryn folią (0,64+2,97+3,10)*2,0	m ² m ²	13,420	13,420
				RAZEM	13,420