


RZUT PARTERU - SEGMENT [A]



LEGENDA:

- Gniazdo 230V IP44 p/t  
— Przepływowy podgrzewacz wody  
— AW 4 Oprawa awaryjna antypaniczna LED n/t 1W, 180lm, 1h, AT, 130x130  
— A1 Panel LED 320x320 n/t 3000lm PMMA DPAL 24W IP54 z czujnikiem ruchu, biały

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie
2. Ostateczne miejsce montażu wyposażenia uzgodnić w trakcie realizacji
3. Instalacje elektryczne wykonać przewodem bezhalogenowym typu HDHp podtynkowo w ścianach i stropach
4. Przyjęte oznaczenia ilości żył w przewodach:
  - przewód 1- fazowy 3 przewodowy
  - przewód 3- fazowy 5 przewodowy
5. W pomieszczeniach wilgotnych stosować osprzęt szczelny.

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA  
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Inwestor:	 TYSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO sp. z o.o.	
Adres zadania:	ul. Budowlanych 59 w Tychach	
Nazwa zadania:	Remont korytarzy, toalet i klatki schodowej w budynku przy ul. Budowlanych 59 w Tychach	
Nazwa rysunku:	Toaleta damska i męska parter	Nr rys. R-05