

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

Nowy kod  
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach  
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI: wykonanie instalacji domofonowej  
ADRES INWESTYCJI: Światopełka 4  
NAZWA INWESTORA: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.  
ADRES INWESTORA: 60-770 Poznań ul. Matejki 57

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:  
Ogólnobudowlana Maciej Ciesielski

DATA OPRACOWANIA: 08.06.2022

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
08.06.2022

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1	KNNR 5 0406-01	Moduł wywołania	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNNR 5 0406-01	Unifon	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
3	KNNR 5 0406-01	Zasilacz	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
4	KNNR 5 0406-01	Dystrybutor	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNNR 5 0406-01	Interfejs klatkowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNNR 5 0406-01	Montaż elektrozaczepek	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNNR 5 0406-01	Przycisk lokalnego otwarcia drzwi	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
		80	m	80,000	
				RAZEM	80,000
9	KNNR 5 0103-05	Rury winidurkowe o śr.do 20 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton	m		
		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
10	KNNR 5 1207-09	Wykucie bruzd dla rur RKL21, RS28 w cegle	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
11	TZKNBK IV - 513	Wykucie bruzd poziomych w murkach na zaprawie wapiennej 1x1 ceg.	m		
		32	m	32,000	
				RAZEM	32,000
12	KNR 4-01 0338-02	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
13	KNKRB 5 0902-03	Zaprawienie bruzd o szerokości do 10 cm	m		
		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000