





REMONT MOSTU PRZY ULICY SIKORSKIEGO W KARPACZU
ZBROJENIE FUNDAMENTU



ZESTAWIENIE STALI DLA JEDNEGO FUNDAMENTU				
1	2	3	4	5
Nr pręta	średnica	długość	ilość	długość ø12 razem
[m]	[mm]	[cm]	[szt]	[m]
1	12	384	16	61,44
2	12	154	4	6,16
3	12	226	22	49,72
4	12	148	4	5,92
5	12	196	22	43,12
6	12	256	8	20,48
DŁUGOŚĆ RAZEM :				186,84
CIĘŻAR 1 MB PRĘTA :				0,888
CIĘŻAR OGÓŁEM :				165,91





USŁUGI PROJEKTOWE
BUDOWNICTWO, DROGOWNICTWO, INSTALACJE
ul. Dworcowa 5D/7
99 - 100 Łęczycza
tel. 792-609-658
e-mail : pjojaniewski@op.pl

Remont mostu przy ulicy Sikorskiego w Karpaczu.

Inwestor : Gmina Karpacz
ul. Konstytucji 3 Maja 54
58 - 540 Karpacz

data : 07.2020 r.
nr umowy :
nr rysunku :
skala 1:20

Rysunek : Fundament. Zbrojenie.

projektant

mgr inż. Paweł Jodaniewski
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności drogowej/mostowej
LOD/1135/POOD/09 LOD/2856/PWBM/15